



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года
г. Колпна

№ 335

Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок) в 2018 -2019 годах

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 8.11. 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, на основании распоряжения Правительства Орловской области от 05.02.2018 № 57-р, в целях эффективного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Колпнянского района Орловской области, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать к применению показатели стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок) в 2018 - 2019 годах согласно показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них, разработанных Филиалом ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Орловской области на 2018 и 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ежегодно, начиная с января 2020 года, осуществлять индексацию размера единичных расценок, указанных в пункте 1 настоящего постановления, исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом о Федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Колпнянского района Орловской области по адресу: www.kolpnaadm.ru.

И.о. Главы администрации



И.Н. Шигабутдинова

СРСд-2019

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

СРСд-2019

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орёл 2016

**Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них. Орловская область
СРСд-2019**

«Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них. Орловская область» (далее - СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.

РАЗРАБОТАНЫ Филиалом ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Орловской области.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА		
СРСд 01-01-001-1	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (дренирующий грунт-песок)	1000 м2	84 169,15
СРСд 01-01-002-1	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м	100 м3	856,17
СРСд 01-01-003-1	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т	1000 м2	3 692,32
СРСд 01-01-004-1	Планировка автогрейдером грунтовых обочин	1 км прохода	549,10
СРСд 01-01-004-2	Планировка автогрейдером гравийных обочин	1 км прохода	644,59
СРСд 01-01-005-1	Ремонтная планировка обочин вручную (Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных канав)	100 м2	3976,61
СРСд 01-01-006-3	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см	100 м2	22476,10
СРСд 01-01-006-4	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см	100 м2	29300,12
СРСд 01-01-007-1	Планировка откосов насыпей автогрейдером	1000 м2	1551,79
СРСд 01-01-007-3	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 1 группы	1000 м2	1695,03
СРСд 01-01-007-4	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 2 группы.	1000 м2	2554,49
СРСд 01-01-009-2	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт II группы (дренирующий грунт - песок).	10 м3	13382,98
СРСд 01-01-010-1	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна	100 м2	1256,54
СРСд 01-01-011-1	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., ширина скашивания до 2 м.	1 км прохода	328,03
СРСд 01-01-012-1	Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе.	100 м2	73,80
СРСд 01-01-012-2	Скашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб	100 м2	110,70
СРСд 01-01-014-1	Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	184670,54
СРСд 01-01-014-2	Устройство дренажных прорезей, грунт мерзлый (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	269003,64
СРСд 01-01-014-3	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал-щебень)	1 км обочины	253861,93
СРСд 01-01-014-4	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	150355,32
СРСд 01-01-015-1	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт I группы	10 м	163,40
СРСд 01-01-015-2	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт II группы	10 м	189,74
СРСд 01-01-016-1	Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа	1 км	692,33
СРСд 01-01-017-1	Очистка водоотводных лотков и быстротокосов вручную	100 м	2466,77
СРСд 01-01-018-1	Ликвидация "диких" съездов трактором 55л.с. с плугом	1 съезд	676,02
СРСд 01-01-018-2	Ликвидация "диких" съездов бульдозером 108 л.с.	1 съезд	216,04
СРСд 01-01-020-1	Очистка водоприемных колодцев	1 колодец	353,14
СРСд 01-01-021-1	Ремонт водоприемных колодцев	10 м2	7 819,56
СРСд 01-01-022-1	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев	1 шт.	6 415,68
СРСд 01-01-040-1	Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения	1000 м2	1 911,47
СРСд 01-01-041-1	Ликвидация последствий оползня земполотна, 1 группа грунта (дренирующий грунт - песок)	10 м3	12 976,27
СРСд 01-01-041-2	Ликвидация последствий оползня земполотна, 2 группа грунта (дренирующий грунт - песок)	10 м3	13 382,98
СРСд 01-01-042-1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	1000 м3	35 003,35
СРСд 01-01-043-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстротокосов, лотков).	10 м2	15 942,73

СРСд 01-02-016-1	Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером	1000 м2	358,10
СРСд 01-02-017-1	Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала	1000 м2	32 673,83
СРСд 01-02-018-2	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала	1000 м2	56 759,81
СРСд 01-02-020-3	Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	10 км расстояния доставки	1 680,50
СРСд 01-02-040-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	17 867,10
СРСд 01-02-040-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	29 744,72
СРСд 01-02-040-3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	9 418,52
СРСд 01-02-041-1	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см)	100 м2	6984,3858
СРСд 01-02-041-2	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 600 толщиной слоя 15 см)	100 м2	66 572,55
СРСд 01-02-043-5	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1	1000 м2	458100,34
СРСд 01-02-043-6	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1	1000 м2	525 278,63
СРСд 01-02-044-1	Восстановление деформационных швов	100 м шва	62 025,78
СРСд 01-02-045-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	1000 м2	80 496,01
СРСд 01-02-046-1	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км	1 км	618 892,63
СРСд 01-02-047-1	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя 3,5 см)	1000 м2	393 891,49
СРСд 01-02-048-1	Утилизация мусора на полигонах	тн	63,85
СРСд 01-02-048-2	Утилизация мусора на полигонах	м3	116,09
СРСд 01-02-048-3	Вывозка мусора для утилизации на полигоны на расстояние до 10 км	100 тн	20 509,30
СРСд 01-02-049-1	Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий	10 м2	17 083,15
СРСд 01-02-049-2	Замена отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	3 307,50
СРСд 01-02-049-3	Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	580,47
СРСд 01-02-050-1	Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог	1000 м2	58 775,30
СРСд 01-02-047-2	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона	100 тн	451 843,87
СРСд 01-02-047-3	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Б марка 1	100 тн	462 724,13
СРСд 01-02-047-4	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Г марка 2	100 тн	473 566,10
СРСд 01-02-041-5	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	152 065,19
СРСд 01-02-041-6	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	148 326,47

СРСд 01-02-041-7	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	147 720,12
СРСд 01-02-041-8	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	146 420,35
СРСд 01-02-041-9	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	151 556,89
СРСд 01-02-041-10	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	148 443,96
СРСд 01-02-041-11	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	113 445,95
СРСд 01-02-041-12	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	111 125,12
СРСд 01-02-041-13	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	109 592,80
СРСд 01-02-041-14	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	108 688,59
СРСд 01-02-041-15	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	112 379,32
СРСд 01-02-041-16	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	111 182,21
СРСд 01-02-051-1	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2)	100 т смеси	452 442,92
СРСд 01-02-051-2	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2)	100 т смеси	442 843,15
СРСд 01-02-043-7	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	1000 м2	383 116,92
СРСд 01-02-043-8	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	1000 м2	369 091,20
СРСд 01-02-043-9	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	1000 м2	364 104,43

СРСд 01-02-006-2-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	93 746,00
СРСд 01-02-006-2-6	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	91 518,40
СРСд 01-02-006-2-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	83 614,68
СРСд 01-02-006-2-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	82 167,36
СРСд 01-02-006-2-9	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	101 421,65
СРСд 01-02-006-2-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	98 167,06
СРСд 01-02-006-2-11	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	97 362,57
СРСд 01-02-006-2-12	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	96 064,33
СРСд 01-02-006-2-13	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	101 464,71
СРСд 01-02-006-2-14	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	98 342,26
СРСд 01-02-006-2-15	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	86 971,60
СРСд 01-02-006-2-16	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	85 234,83
СРСд 01-02-051-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	7 686,00
СРСд 01-03-001-1	Окрашивание оголовков труб известковым составом	100 м2	9 206,35
СРСд 01-03-001-2	Окрашивание оголовков труб эмалью	100 м2	10 420,68
СРСд 01-03-002-1	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	10 м	1 591,47
СРСд 01-03-003-1	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором	10 м шва	1 886,55
СРСд 01-03-004-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.	10 м2	32 324,47
СРСд 01-03-005-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Восстановление укрепления русел труб бетоном)	10 м2	17 054,90
СРСд 01-03-008-3	Очистка русел труб и малых мостов от наносов с выноской грунта носилками	10 м2	1 750,61
СРСд 01-03-010-1	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора	1000 м2	3 580,81
СРСд 01-03-011-1	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем	100 м	16141,85
СРСд 01-03-030-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)	10 м2	17 054,90

СРСд 01-03-031-1	Очистка туалетов	м3	55,39
СРСд 01-03-032-2	Уборка мусора из контейнеров и урн	1 урна	12,51
СРСд 01-03-033-1	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см	100 м2	56 019,36
СРСд 01-03-033-2	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см	100 м2	74 709,54
СРСд 01-03-033-3	Установка недостающих барьерных ограждений	100 м	350 605,73
СРСд 01-03-033-4	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек	100 м	135 749,24
СРСд 01-03-033-5	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка II тип Г	100 т	452 442,92
СРСд 01-03-033-6	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка II тип Б	100 т	442 843,15
СРСд 01-03-033-7	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка I тип Б	100 т	447 974,48
СРСд 01-03-033-8	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей	1 м2	26 701,50
СРСд 01-04-001-1	Очистка и мойка водой из шланга дорожных знаков и указателей	100 шт.	26 790,20
СРСд 01-04-001-2	Очистка и мойка водой из шланга сигнальных столбиков и тумб	100 шт.	20 819,55
СРСд 01-04-002-1	Окраска щитков дорожных знаков километровых	100 шт.	31 894,74
СРСд 01-04-002-2	Окраска щитков дорожных знаков запрещающих, предписывающих, предупреждающих	100 шт.	45 181,64
СРСд 01-04-003-1	Окраска стоек дорожных знаков	100 шт.	23 320,84
СРСд 01-04-003-2	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)	100 шт.	35 896,46
СРСд 01-04-004-1-01	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	100 шт.	146 120,30
СРСд 01-04-004-1-02	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 шт.	111 096,07
СРСд 01-04-004-1-03	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 шт.	302 355,40
СРСд 01-04-004-1-04	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 шт.	156 746,34
СРСд 01-04-004-1-05	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5	100 шт.	164 714,99
СРСд 01-04-004-1-06	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 шт.	163 550,57
СРСд 01-04-004-1-07	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16	100 шт.	172 280,80
СРСд 01-04-004-1-08	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1	100 шт.	333 141,06
СРСд 01-04-004-1-09	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3	100 шт.	135 954,00
СРСд 01-04-004-1-10	Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах индивидуального проектирования (без стоимости щитка)	100 шт.	57 312,37
СРСд 01-04-004-1-11	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	239 315,49
СРСд 01-04-004-1-12	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	183309,67
СРСд 01-04-004-1-13	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	642761,97
СРСд 01-04-004-1-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	266913,22
СРСд 01-04-004-1-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	235 788,57
СРСд 01-04-004-1-15	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	538944,73

СРСд 01-04-004-1-16	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	237309,39
СРСд 01-04-004-1-17	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	239517,49
СРСд 01-04-004-1-18	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	540572,21
СРСд 01-04-004-1-19	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	260891,46
СРСд 01-04-005-1	Замена стоек дорожных знаков	100 шт.	412 306,69
СРСд 01-04-007-3	Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)	1 шт.	1 801,87
СРСд 01-04-008-1	Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга	100 м	1 597,70
СРСд 01-04-008-2	Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ	100 м	129,13
СРСд 01-04-008-5	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи	100 м	119,23
СРСд 01-04-008-6	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную	100 м	2 461,51
СРСд 01-04-009-1	Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью	100 м	8 259,74
СРСд 01-04-009-3	Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью	100 м	12 657,01
СРСд 01-04-010-1	Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение	100 м	5 189,71
СРСд 01-04-010-2	Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение	100 м	5 977,50
СРСд 01-04-010-3	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень	100 м	6000,55
СРСд 01-04-011-1	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	65 261,75
СРСд 01-04-014-1	Окраска металлических частей тросового ограждения.	100 м	12610,32
СРСд 01-04-015-1	Замена троса тросового ограждения	100 м	20 761,28
СРСд 01-04-016-1	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную.	1000 м2	6 523,48
СРСд 01-04-016-4	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.	1000 м2	236,90
СРСд 01-04-017-1	Очистка и мойка стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумовых экранов	100 м2	2 458,33
СРСд 01-04-018-1	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью	100 м2	10 420,68
СРСд 01-04-019-1	Заделка трещин, раковин и сколов стен железобетонных и оштукатуренных автопавильонов	100 м2	128 485,71
СРСд 01-04-019-2	Заделка трещин, раковин и сколов поверхности железобетонных ограждений	100 м2	131 815,92
СРСд 01-04-019-3	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали	100 м2	190816,30
СРСд 01-04-020-1	Исправление бортовых камней.	100 м	40 040,59
СРСд 01-04-020-2	Замена бортовых камней.	100 м	83 810,93
СРСд 01-04-021-1	Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	96,51
СРСд 01-04-021-2	Очистка тротуаров вручную	1000 м2	9 747,73
СРСд 01-04-022-1	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм	100 м2	56938,04
СРСд 01-04-023-1	Ремонт деревянных скамеек	1 шт.	450,34
СРСд 01-04-024-1	Окрашивание скамеек за один раз	1 шт.	2 045,38
СРСд 01-04-025-1	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики	100 шт.	20 654,48
СРСд 01-04-026-2	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении	100 шт.	37 038,52
СРСд 01-04-040-1	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков и стоек)	100 знаков	208 655,02

СРСд 01-04-040-2	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек)	100 знаков	213839,75
СРСд 01-04-040-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	234379,01
СРСд 01-04-040-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	238 426,03
СРСд 01-04-041-1	Демонтаж временных дорожных знаков	100 знаков	85 372,00
СРСд 01-04-042-1	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	53 422,10
СРСд 01-04-042-2	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	58606,83
СРСд 01-04-042-3	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	79144,93
СРСд 01-04-042-4	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	83193,11
СРСд 01-04-043-1	Демонтаж щитков временных дорожных знаков	100 знаков	13910,40
СРСд 01-04-044-1	Установка (переустановка) типовых дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)	1 знак	1 231,03
СРСд 01-04-045-1	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33	100 знаков	395 539,74
СРСд 01-04-045-2	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 знаков	357419,73
СРСд 01-04-045-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 знаков	551 792,85
СРСд 01-04-045-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 знаков	403272,17
СРСд 01-04-045-5	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5	100 знаков	411 552,02
СРСд 01-04-045-6	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 знаков	407 988,81
СРСд 01-04-045-7	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16	100 знаков	416 756,30
СРСд 01-04-045-8	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1	100 знаков	588923,03
СРСд 01-04-045-9	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3,	100 знаков	380 262,39
СРСд 01-04-045-10	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13	100 знаков	435 786,46
СРСд 01-04-045-11	Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального проектирования (без стоимости щитка и стойки)	100 знаков	148718,11
101-9571-01	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	2837,95
101-7064	Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм	м	335,17

СРСд 01-04-040-2	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек)	100 знаков	213839,75
СРСд 01-04-040-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	234379,01
СРСд 01-04-040-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	238 426,03
СРСд 01-04-041-1	Демонтаж временных дорожных знаков	100 знаков	85 372,00
СРСд 01-04-042-1	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	53 422,10
СРСд 01-04-042-2	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	58606,83
СРСд 01-04-042-3	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	79144,93
СРСд 01-04-042-4	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	83193,11
СРСд 01-04-043-1	Демонтаж щитков временных дорожных знаков	100 знаков	13910,40
СРСд 01-04-044-1	Установка (переустановка) типовых дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)	1 знак	1 231,03
СРСд 01-04-045-1	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33	100 знаков	395 539,74
СРСд 01-04-045-2	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 знаков	357419,73
СРСд 01-04-045-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 знаков	551 792,85
СРСд 01-04-045-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 знаков	403272,17
СРСд 01-04-045-5	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5	100 знаков	411 552,02
СРСд 01-04-045-6	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 знаков	407 988,81
СРСд 01-04-045-7	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16	100 знаков	416 756,30
СРСд 01-04-045-8	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1	100 знаков	588923,03
СРСд 01-04-045-9	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3,	100 знаков	380 262,39
СРСд 01-04-045-10	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13	100 знаков	435 786,46
СРСд 01-04-045-11	Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального проектирования (без стоимости щитка и стойки)	100 знаков	148718,11
101-9571-01	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	2837,95
101-7064	Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм	м	335,17

СРСд 01-05-001-1	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля	10 км вала	15 144,76
СРСд 01-05-002-2	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	679,85
СРСд 01-05-002-3	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	764,10
СРСд 01-05-002-5	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	1008,07
СРСд 01-05-002-6	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	1 222,57
СРСд 01-05-003-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с.	10 км обочины	1 875,50
СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2	551,80
СРСд 01-05-005-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10 км обочины	965,65
СРСд 01-05-006-2	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм	10000 м2	931,07
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег уплотненный до 500 мм	10000 м2	2 864,85
СРСд 01-05-007-1	Уборка снежных валов автогрейдерами	10 км вала	3 819,80
СРСд 01-05-007-2	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый	10 км вала	1 623,42
СРСд 01-05-007-3	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег уплотненный	10 км вала	5 252,23
СРСд 01-05-008-2	Очистка дороги от снега бульдозером до 108 л.с.	10000 м2	1 455,27
СРСд 01-05-010-1-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	5 423,12
СРСд 01-05-010-1-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	5 942,53
СРСд 01-05-010-2-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	4669,26
СРСд 01-05-010-2-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	5 188,67
СРСд 01-05-012-1	Устройство траншей в снегу бульдозерами	10 км	3 535,50
СРСд 01-05-012-2	Устройство снежных валов бульдозерами	10 км	5 088,97
СРСд 01-05-015-1	Рубка и складирование указательных вех	100 шт.	636,60
СРСд 01-05-015-3	Установка указательных вех в снег	100 шт.	672,63
СРСд 01-05-015-4	Установка указательных вех в грунт	100 шт.	1 403,76
СРСд 01-05-016-1	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2	10 труб	3 660,37
СРСд 01-05-016-2	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2	10 труб	6 206,70
СРСд 01-05-018-1	Очистка отверстий труб от снега и льда	10 м отверстия	1 352,74
СРСд 01-05-019-1	Очистка дорожных знаков от снега вручную	100 шт.	1 830,19
СРСд 01-05-019-2	Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин	100 шт.	10 922,69
СРСд 01-05-020-1	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения	100 шт.	2 228,04
СРСд 01-05-021-2	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой	1000 м	519,59
СРСд 01-05-022-1	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	10 066,01
СРСд 01-05-022-2	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным оборудованием	1000 м	4 345,03
СРСд 01-05-022-3	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием	1000 м	549,10
СРСд 01-05-022-4	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием	1000 м	739,91

СРСд 01-05-001-1	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля	10 км вала	15 144,76
СРСд 01-05-002-2	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	679,85
СРСд 01-05-002-3	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	764,10
СРСд 01-05-002-5	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	1008,07
СРСд 01-05-002-6	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	1 222,57
СРСд 01-05-003-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с.	10 км обочины	1 875,50
СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2	551,80
СРСд 01-05-005-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10 км обочины	965,65
СРСд 01-05-006-2	Очистка дороги от снега средними автогрейдером, снег рыхлый до 500 мм	10000 м2	931,07
	Очистка дороги от снега средними автогрейдером, снег уплотненный до 500 мм	10000 м2	2 864,85
СРСд 01-05-007-1	Уборка снежных валов автогрейдером	10 км вала	3 819,80
СРСд 01-05-007-2	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег рыхлый	10 км вала	1 623,42
СРСд 01-05-007-3	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег уплотненный	10 км вала	5 252,23
СРСд 01-05-008-2	Очистка дороги от снега бульдозером до 108 л.с.	10000 м2	1 455,27
СРСд 01-05-010-1-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	5 423,12
СРСд 01-05-010-1-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	5 942,53
СРСд 01-05-010-2-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	4669,26
СРСд 01-05-010-2-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	5 188,67
СРСд 01-05-012-1	Устройство траншей в снегу бульдозерами	10 км	3 535,50
СРСд 01-05-012-2	Устройство снежных валов бульдозерами	10 км	5 088,97
СРСд 01-05-015-1	Рубка и складирование указательных вех	100 шт.	636,60
СРСд 01-05-015-3	Установка указательных вех в снег	100 шт.	672,63
СРСд 01-05-015-4	Установка указательных вех в грунт	100 шт.	1 403,76
СРСд 01-05-016-1	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2	10 труб	3 660,37
СРСд 01-05-016-2	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2	10 труб	6 206,70
СРСд 01-05-018-1	Очистка отверстий труб от снега и льда	10 м отверстия	1 352,74
СРСд 01-05-019-1	Очистка дорожных знаков от снега вручную	100 шт.	1 830,19
СРСд 01-05-019-2	Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин	100 шт.	10 922,69
СРСд 01-05-020-1	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения	100 шт.	2 228,04
СРСд 01-05-021-2	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой	1000 м	519,59
СРСд 01-05-022-1	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	10 066,01
СРСд 01-05-022-2	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдером с навесным оборудованием	1000 м	4 345,03
СРСд 01-05-022-3	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием	1000 м	549,10
СРСд 01-05-022-4	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием	1000 м	739,91

СРСд 01-05-023-1	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную	1000 м2	15 079,12
СРСд 01-05-023-2	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	131,62
СРСд 01-05-024-1	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда	1000 м2	18 017,24
СРСд 01-05-027-1	Очистка лестничных сходов от снега и льда	1000 м2	21 285,82
СРСд 01-05-028-1	Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха	1000 м2	1 418,67
СРСд 01-05-028-2	Россыпь песка вручную на лестничных сходах	1000 м2	1 577,83
СРСд 01-05-040-1	Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)	чел. час	225,63
СРСд 01-05-041-1	Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т	чел. час	168,10
СРСд 01-05-042-1	Заготовка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	м	135,28
СРСд 01-05-042-2	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	100 м	18 119,19
СРСд 01-05-042-3	Уборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	100 м	930,27
СРСд 01-05-043-1	Вывоз снега	1 м3	470,05
СРСд 01-05-044-1	Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью	1 чел. час.	252,70
СРСд 01-05-044-2	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью до 270 л/с	100 км	3 509,62
СРСд 01-05-044-3	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л/с	100 км	4 692,42
СРСд 01-05-044-4	Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов	м2	422,58
СРСд 01-05-044-5	Поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов (Профилирование дорог, очистка от снега)	100 м	185,41
СРСд 01-05-045-1	Очистка подходов к водопропускным трубам от снега, льда, мусора и посторонних предметов	10 м2	175,21
СРСд 01-05-010-1-03	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день	10000 м2	1 594,45
СРСд 01-05-010-2-03	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день	10000 м2	821,44
СРСд 01-05-010-1-04	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь	10000 м2	1 615,67
СРСд 01-05-010-2-04	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь	10000 м2	830,87
СРСд 01-05-010-3-01	Противогололедные материалы 10%	м3	1 991,30
СРСд 01-05-010-3-02	Противогололедные материалы 20%	м3	2 259,04
СРСд 01-05-002-7	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь	10000 м2	692,87
СРСд 01-05-002-8	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь	10000 м2	775,32
СРСд 01-05-002-9	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь	10000 м2	1 027,36
СРСд 01-05-002-10	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь	10000 м2	1 240,52
СРСд 01-05-007-4	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с. (ночь)	10 км обочин	1 911,39
СРСд 01-05-004-2	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)	10000 м2	988,35
СРСд 01-05-004-3	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)	10 км обочин	965,65

СРСд 01-05-006-4	Очистка дороги от снега средними автогрейдером, снег рыхлый до 500 мм (ночь)	10000 м2	941,84
СРСд 01-05-006-5	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег рыхлый (ночь)	10 км вала	1 859,55
СРСд 01-06-001-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	9480,06
СРСд 01-06-001-2	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	13 013,79
СРСд 01-06-001-3	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	16 583,78
СРСд 01-06-001-4	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	16 732,48
СРСд 01-06-001-6	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	31 101,58
СРСд 01-06-001-7	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	30973,83
СРСд 01-06-001-8	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	13195,97
СРСд 01-06-001-9	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	18 543,02
СРСд 01-06-001-10	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	23 948,30
СРСд 01-06-001-11	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	24 097,36
СРСд 01-06-001-12	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	45 719,74
СРСд 01-06-001-13	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	45 591,99
СРСд 01-06-002-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	10 827,21
СРСд 01-06-002-2	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	15380,04
СРСд 01-06-003-1	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	4 463,79
СРСд 01-06-003-2	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	3 940,76
СРСд 01-06-003-3	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	4 732,45
СРСд 01-06-003-4	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	7 540,83
СРСд 01-06-003-5	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	10 189,67

СРСд 01-06-003-6	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	7 626,01
СРСд 01-06-003-7	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	7 465,09
СРСд 01-06-003-8	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	5758,22
СРСд 01-06-003-9	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	4 933,90
СРСд 01-06-03-10	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	6177,53
СРСд 01-06-003-11	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	10347,29
СРСд 01-06-003-12	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	14357,52
СРСд 01-06-003-13	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	7763,76
СРСд 01-06-003-14	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	10432,47
СРСд 01-06-012-1	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	360,30
СРСд 01-06-012-2	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	449,92
СРСд 01-06-012-3	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	404,377
СРСд 01-06-012-4	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	504,600
СРСд 01-06-013-1	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	376,468
СРСд 01-06-013-2	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	469,679
СРСд 01-06-013-3	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	430,591
СРСд 01-06-013-4	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	536,6304
СРСд 01-06-016-3	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	100 м разметки	59 299,77
СРСд 01-06-016-3	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	100 м разметки	65 102,40
СРСд 01-06-017-1	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. <u>на желтом фоне</u> , длина полосы 4 м краской АК 511	100 м	114 841,25
СРСд 01-06-017-2	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. <u>на желтом фоне</u> , длина полосы 4 м краской АК 511	100 м	127 072,00
СРСд 01-07-001-1	Валка деревьев	100 шт.	10 338,56
СРСд 01-07-002-1	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов	100 шт.	10 828,86

СРСд 01-07-003-1	Срезка кустарника и подлеска кусторезом на тракторе 108 л.с.	1 га	31 197,16
СРСд 01-07-003-2	Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом	1 га	54 589,05
СРСд 01-07-004-1	Вырубка одиночных кустарников вручную	100 шт.	2 144,37
СРСд 01-07-006-1	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.	100 шт.	12 174,63
СРСд 01-07-030-1	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами)	1 га	11 715,22
СРСд 01-07-031-1	Засев травами откосов земляного полотна и резервов	1000 м2	47 181,14
СРСд 01-07-003-3	Обрезка веток для обеспечения видимости	100 шт.	7 971,04
СРСд 01-08-001-2	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним вакуумно-подметальной машиной	1 км прохода	494,96
СРСд 01-08-002-1	Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную.	100 м2	984,12
СРСд 01-08-002-2	Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины	100 м2	281,43
СРСд 01-08-003-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора	10 шт.	2 496,02
СРСд 01-08-004-1	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений	10 м шва	2 325,60
СРСд 01-08-005-1	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений	10 м лотка	2 378,29
СРСд 01-08-007-1	Очистка от грязи перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м	100 м	1 597,70
СРСд 01-08-008-1	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи	100 шт.	10 549,08
СРСд 01-08-010-1	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора	1000 м2	596,80
СРСд 01-08-011-1	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор без применения автогидроподъемника	10 м2	1 546,41
СРСд 01-08-030-1	Восстановление перильного ограждения на мосту	1 т перил	109 532,02
СРСд 01-08-031-1	Демонтаж перильного ограждения	1 т перил	15 056,30
СРСд 01-08-032-1	Очистка от пыли и грязи лестничных сходов мостового сооружения	1000 м2	3 581,27
СРСд 01-08-032-2	Очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел	100 м2	203,99
СРСд 01-08-033-1	Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах	100 м	5 338,04
СРСд 01-08-034-1	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью	100 м2	96 766,22
СРСд 01-08-035-1	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций мостовых сооружений	100 м2	18 496,74
СРСд 01-08-036-1	Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов	10 м2	18 899,42
СРСд 01-08-036-2	Устранение проломов плит мостовых сооружений	10 м2	18 585,40
СРСд 01-08-037-1	Восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т. д.)	м3	4 186,17
СРСд 01-08-037-2	Восстановление изоляции на части мостового полотна	100 м2	50 861,62
СРСд 01-08-038-1	Замена деформационных швов	100 м	81 784,36
СРСд 01-08-039-1	Восстановление элементов лестничных сходов	м3	6 466,41
СРСд 01-08-040-1	Устранение дефектов оголовков труб (бетонирование)	м3	10 030,47
СРСд 01-09-001-2	Очистка от снега и льда тротуаров средствами малой механизации	100 м2	284,56
СРСд 01-09-002-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда	10 шт.	2 477,32
СРСд 01-09-005-1	Очистка перильных ограждений от снега и грязи	100 м	403,13
СРСд 01-09-009-2	Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м	100 м прорези	8 653,41
СРСд 01-10-001-2	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор	100 м3 конструкций	3 727,30
СРСд 01-10-001-3	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м снег	100 м3 конструкций	4 109,05
СРСд 01-10-005-1	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	144,95
СРСд 01-10-006-1	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	118,59

СРСд 01-11-002-7-01	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км	100 т	585,95
СРСд 01-11-002-7-02	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 3 км	100 т	1 757,84
СРСд 01-11-002-10-01	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	100 т	2 614,22
СРСд 01-11-002-10-02	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км	100 т	5 228,43
СРСд 01-11-002-10-03	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 15 км	100 т	7 842,65
СРСд 01-11-002-10-04	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км	100 т	10 456,86
СРСд 01-11-002-10-05	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 25 км.	100 т	13 071,09
СРСд 01-11-002-10-06	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км.	100 т	26 288,21
СРСд 01-12-001-01	Дежурство по охране дорожных сооружений	час.	2 158,33
СРСд 01-12-001-02	Обслуживание систем видеонаблюдения	система	1 126,77
СРСд 01-12-001-03	Текущие и периодические осмотры автомобильных дорог	осмотр час	1 640,19
СРСд 01-12-001-04	Содержание дежурно-диспетчерской службы	1-ин месяц	132 334,35
СРСд 01-12-001-05	Получение метеорологических данных и справок	данный за 1-ни сутки	631,66
СРСд 01-12-001-06	Обслуживание системы мониторинга характеристик подвижных объектов	1 ед./ мес.	406,33
СРСд 01-13-001-1	Техническое обслуживание светофорных объектов декадное обслуживание	1 объект	519,04
СРСд 01-13-001-2	Техническое обслуживание светофорных объектов месячное обслуживание	1 объект	1777,95
СРСд 01-13-001-3	Техническое обслуживание светофорных объектов квартальное обслуживание	1 объект	1168,36
СРСд 01-13-001-4	Техническое обслуживание светофорных объектов полугодное обслуживание	1 объект	412,78
СРСд 01-13-001-5	Техническое обслуживание светофорных объектов годовое обслуживание	1 объект	1015,97
СРСд 01-13-001-6	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника (1 выезд)	выезд	1296,55
СРСд 01-13-001-7	Выезд на светофорный объект автотранспорта для перевозки рабочих (1 выезд)	выезд	2244,40
СРСд 01-13-001-8	Замена светоиндикаторного диода (СИД) на транспортных и пешеходных светофорах	1 СИД	212,85
СРСд 01-13-001-9	Замена блока светоиндикаторных диодов (СИД) на транспортных и пешеходных светофорах ()	1 блок СИД	839,67
СРСд 01-13-001-10	Замена линзы (1 светофор)	светофор	742,53
СРСд 01-13-001-11	Определение неисправностей светофорного поста и кабелей		221,67
СРСд 01-13-001-12	Текущий ремонт контроллера типа УК-2 на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	1313,95
СРСд 01-13-001-13	Текущий ремонт контроллера типа ДКЛ, ДКЛ-А на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2295,54
СРСд 01-13-001-14	Текущий ремонт контроллера типа ДКМ, ДКМ-2М, ДКМ-2С-4, ДКМ 4-4 на светофорном объекте без замены деталей	контроллер	2295,54
СРСд 01-13-001-15	Текущий ремонт контроллера типа ДКПЛ, ДКПЛ-3 на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2634,86
СРСд 01-13-001-16	Текущий ремонт контроллера типа ДК - «Каскад», на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2634,86
СРСд 01-13-001-17	Текущий ремонт контроллера типа ДКСТ-16, ДКСТ на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2634,86
СРСд 01-13-001-18	Текущий ремонт контроллера типа ДКСТ-16С на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2634,86
СРСд 01-13-001-19	Текущий ремонт контроллера типа ДКС-16М, ДКС-Д на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2634,86
СРСд 01-13-001-20	Текущий ремонт контроллера типа ДКСМ на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2634,86

СРСд 01-13-001-21	Замена контроллера на новый (1 контроллер)	контроллер	7308,42
СРСд 01-13-001-22	Замена контроллера на отремонтированный (1 контроллер)	контроллер	7308,42
СРСд 01-13-001-23	Замена транспортного светофора на новый без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1881,25
СРСд 01-13-001-24	Замена транспортного светофора на отремонтированный без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1881,25
СРСд 01-13-001-25	Замена пешеходного светофора на новый без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1381,52
СРСд 01-13-001-26	Замена пешеходного светофора на отремонтированный без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1381,52
СРСд 01-13-001-27	Замена выносных кронштейнов на опорах (1шт)	шт.	1924,92
СРСд 01-13-001-28	Замена крепежных кронштейнов (1шт)	шт.	1442,37
СРСд 01-13-001-29	Монтаж соединительной муфты при замене кабеля с количеством жил в кабеле от 7 до 14 (1 муфта)	1 муфта	3847,41
СРСд 01-13-001-30	Замена кабеля сечением провода до 6 мм ² в проложенные трубы и металлические рукава (10 м)	10 м	1759,69
СРСд 01-13-001-31	Замена троса (10 м)	10 м	1759,69
СРСд 01-13-001-32	Окраска кронштейнов светофоров на растяжках (1 изделие)	изделие	96,51
СРСд 01-13-001-33	Окраска основания консольной опоры и консоли (1 изделие)	изделие	1443,89
СРСд 01-13-001-34	Окраска колонки светофорной с цоколем (1 изделие)	изделие	289,70
СРСд 01-13-001-35	Очистка линз транспортного светофора от снега и наледи (1светофор)	светофор	37,07
СРСд 01-13-001-36	Очистка линз пешеходного светофора от снега и наледи (1светофор)	светофор	24,90
СРСд 01-13-001-37	Очистка линз транспортного светофора от пыли и грязи(1светофор)	светофор	33,49
СРСд 01-13-001-38	Очистка линз пешеходного светофора от пыли и грязи (1 светофор)	светофор	22,75
СРСд 01-13-001-39	Замена источника света (электrolампа) на транспортном светофоре (1транспортный светофор)	транспортный светофор	212,85
СРСд 01-13-001-40	Проверка соответствия циклов работы заданному режиму		519,04
СРСд 01-13-001-41	Измерение напряжения выходных цепей контроллера, проверка переключателей и силовых щитов (1светофорный объект)	1светофорный объект	801,89
СРСд 01-13-001-42	Измерение сопротивления всех заземлений (1светофорный объект)	1светофорный объект	1015,97
СРСд 01-13-001-43	Техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП) (1АПП)	АПП	569,97
СРСд 01-13-001-44	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии (1шкаф)	1шкаф	2289,28
СРСд 01-13-001-45	Техническое обслуживание контроллеров УК-1, УК-2, УК-2.4	контроллер	4353,76
СРСд 01-13-001-46	Техническое обслуживание контроллеров ДКЛ, ДКЛ-А, ДКМ, ДКСМ 2С-4, ДКМ 4-4 (1контроллер)	контроллер	12407,71
СРСд 01-13-001-47	Техническое обслуживание контроллеров УК-4.1, ДК -«Каскад», ДКПЛ (1контроллер)	контроллер	12407,71
СРСд 01-13-001-48	Техническое обслуживание контроллеров ДКСТ-16, ДКСТ-16С	контроллер	7871,26
СРСд 01-13-001-49	Техническое обслуживание контроллеров ДКС-16М, ДКСМ, ДКС-Д (1контроллер)	контроллер	7871,26
СРСд 01-13-001-50	Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта (1 светофорный объект)	светофорный объект	2001,52
СРСд 01-13-001-51	Мойка транспортного светофора (1 транспортный светофор)	транспортный светофор	104,67
СРСд 01-13-001-52	Мойка пешеходного светофора (1пешеходный светофор)	пешеходный светофор	71,40
СРСд 01-13-001-53	Мойка шкафа дорожного контроллера (1шкаф)	1 шкаф	166,35
СРСд 01-13-001-54	Мойка светофорной колонки (1колонка)	колонка	71,40
СРСд 01-13-001-55	Мойка консоли (1консоль)	консоль	332,70
СРСд 01-13-001-56	Установка светофорной колонки на существующем основании	колонка	1621,62

СРСд 01-13-001-57	Замена электросчетчика (1счетчик)	счетчик	2753,95
СРСд 01-13-001-58	Установка электросчетчика (1счетчик)	счетчик	2669,49
СРСд 01-13-001-59	Замена автоматического выключателя (1выключатель)	выключатель	1352,74
СРСд 01-13-001-60	Установка автоматического выключателя (1выключатель)	выключатель	1201,80
СРСд 01-13-001-61	Установка светофора 3-х секционного на колонке, опоре(1светофор)	светофор	4208,84
СРСд 01-13-001-62	Установка светофора 2-х секционного на колонке, опоре	светофор	3712,05
СРСд 01-13-001-63	Замена УЗСП (1 устройство)	устройство	267,92
СРСд 01-13-001-64	Установка УЗСП (1 устройство)	устройство	267,92
СРСд 01-13-001-65	Замена блока светоиндикаторных диодов (СИД) на транспортных и пешеходных светофорах на отремонтированный (1 блок СИД)	блок СИД	839,67
СРСд 01-13-001-66	Замена светофора 1-секционного (Т7) на колонке, опоре (1 светофор)	1 светофор	839,67
СРСд 01-13-001-67	Замена аккумуляторной батареи (1 батарея)	1 батарея	839,67
СРСд 01-13-001-68	Замена контроллера заряда-разряда (1 шт)	шт.	839,67
СРСд 01-13-001-69	Очистка панели (солнечной батареи) от пыли и грязи (1 панель)	1 панель	11,31
СРСд 01-13-001-70	Очистка панели от снега и наледи (1 панель)	1 панель	12,74
СРСд 01-13-001-71	Очистка светофора Т7 от снега и наледи (1 светофор)	светофор	12,74
СРСд 01-14-01-01	Декадный осмотр воздушных линий, щита и установок наружного освещения	1 объект	415,88
СРСд 01-14-01-02	Квартальный осмотр КТП	1 объект	306,42
СРСд 01-14-01-03	Чистка светильника (1 шт.)	шт.	119,89
СРСд 01-14-01-04	Правка опор (1 опора)	шт.	188,07
СРСд 01-14-01-05	Нанесение вертикальной разметки (2.1) на опору освещения на обочине	шт.	584,10
СРСд 01-14-01-06	Замена дросселя ПРА (1 шт.)	шт.	1283,99
СРСд 01-14-01-07	Замена ПРА, встроенного в кронштейн (1 шт.)	шт.	1217,82
СРСд 01-14-01-08	Окраска кронштейна (1 м2)	шт.	149,76
СРСд 01-14-01-09	Замена щита наружного освещения (1 шт.)	шт.	18776,96
СРСд 01-14-01-10	Окраска щита и шкафа наружного освещения (1 м2)	м2	90,55
СРСд 01-14-01-11	Замена установочных автоматов (1 шт.)	шт.	1551,01
СРСд 01-14-01-12	Замена магнитных пускателей (1 шт.)	шт.	2698,01
СРСд 01-14-01-13	Замена счетчика (1 шт.)	шт.	3881,00
СРСд 01-14-01-14	Замена ИЗУ ПРА (1 шт.)	шт.	715,14
СРСд 01-14-01-15	Демонтаж железобетонных опор СВ-110 (1 опора)	опора	761,57
СРСд 01-14-01-16	Монтаж железобетонных опор СВ-95 (1 опора)	опора	8782,47
СРСд 01-14-01-17	Монтаж железобетонных опор СВ-110 (1 опора)	опора	9837,76
СРСд 01-14-01-18	Замена железобетонных опор СВ-110 (1 опора)	опора	10653,90
СРСд 01-14-01-19	Монтаж металлических опор консольно-фланцевых ОПК-700-09 (1 опора)	опора	66319,55
СРСд 01-14-01-20	Демонтаж цоколя опоры (1 шт.)	шт.	910,17
СРСд 01-14-01-21	Замена цоколя опоры (1 шт.)	шт.	25913,22
СРСд 01-14-01-22	Монтаж магнитных пускателей (1 шт.)	шт.	2948,77
СРСд 01-14-01-23	Замена предохранителя 10 кВ (1 шт.)	шт.	2255,70
СРСд 01-14-01-24	Замена фотореле (1 шт.)	шт.	1642,72
СРСд 01-14-01-25	Замена натриевой лампы ДНаТ-150 с чисткой светильника (1 шт.)	шт.	956,31
СРСд 01-14-01-26	Замена натриевой лампы ДНаТ-250 с чисткой светильника (1 шт.)	шт.	993,45
СРСд 01-14-01-27	Замена светильников ЖКУ16-150 (1 шт.)	шт.	8009,29
СРСд 01-14-01-28	Монтаж светодиодных светильников ДКУ-120 Стандарт LED-120-ШБ/К (1 шт.)	шт.	33000,73
СРСд 01-14-01-29	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 2,0-2,0 (1 шт.)	шт.	10205,78
СРСд 01-14-01-30	Монтаж проводов СИП2А 3х35+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	37656,07
СРСд 01-14-01-31	Замена проводов СИП2А 3х35+54,6 подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	42584,24
СРСд 01-14-01-32	Монтаж проводов СИП2А 3х50+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	43031,20
СРСд 01-14-01-33	Замена проводов СИП2А 3х50+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	47959,37
СРСд 01-14-01-34	Монтаж проводов СИП2А 3х70+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	47476,42

СРСд 01-14-01-35	Замена проводов СИП2А 3х70+54,6 подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	52404,59
СРСд 01-14-01-36	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 5 (1 дерево)	дерево	433,03
СРСд 01-14-01-37	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 15 (1 дерево)	дерево	680,31
СРСд 01-14-01-38	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток более 15 (1 дерево)	дерево	1268,90
СРСд 01-14-01-39	Вырезка ветвей сосны (1 дерево)	дерево	412,13
СРСд 01-14-01-40	Вырезка ветвей ели диаметром до 150 мм (1 дерево)	дерево	113,77
СРСд 01-14-01-41	Вырезка ветвей ели диаметром более 150 мм (1 дерево)	дерево	166,01
СРСд 01-14-01-42	Очистка опор наружного освещения на высоте 2м от грязи (100шт)	100 шт.	1081,68
СРСд 01-14-01-43	Выезд автогидроподъемника на объект (1 выезд)	1 выезд	776,92
СРСд 01-14-01-44	Выезд автотранспорта для перевозки рабочих на объект (1 выезд)	1 выезд	2244,39
СРСд 01-14-01-45	Выезд автотранспорта г/п до 5т на объект (1 выезд)	1 выезд	1370,53
СРСд 01-14-01-46	Выезд бурильно-крановой машины на объект (1 выезд)	1 выезд	1278,93
СРСд 01-14-01-47	Выезд автокрана на объект (1 выезд)	1 выезд	1113,99
СРСд 01-14-01-48	Выезд автопогрузчика на объект (1 выезд)	1 выезд	886,93
СРСд 01-14-01-49	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)	шт.	528,23
СРСд 01-14-01-50	Замер полного сопротивления ОПН 10кВ (1 КТП)	шт.	528,23
СРСд 01-14-01-51	Фазировка электрической линии (1 фазировка)	шт.	354,09
СРСд 01-14-01-52	Замена трансформатора ТМГ 10/0,4 25кВА	шт.	93708,32
СРСд 01-14-01-53	Замена линейного разъединителя РЛНД-10	шт.	12027,28
СРСд 01-14-01-54	Замена одного полюса линейного разъединителя РЛНД-10	шт.	2789,73

СРСд-2018

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

СРСд-2018

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орёл 2018

СРСд-2018

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

СРСд-2018

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Орёл 2018

**Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них. Орловская область
СРСд-2018**

«Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них. Орловская область» (далее - СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.

РАЗРАБОТАНЫ Филиалом ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Орловской области.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ

**расценки для контракта по содержанию
региональных автодорог Орловской области на 2018**

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	<u>Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА</u>		
СРСд 01-01-001-1	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (дренирующий грунт-песок)	1000 м2	80 161,10
СРСд 01-01-002-1	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м	100 м3	815,40
СРСд 01-01-003-1	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т	1000 м2	3 516,50
СРСд 01-01-004-1	Планировка автогрейдером грунтовых обочин	1 км. прохода	522,95
СРСд 01-01-004-2	Планировка автогрейдером гравийных обочин	1 км. прохода	613,89
СРСд 01-01-005-1	Ремонтная планировка обочин вручную (Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных канав)	100 м2	3787,25
СРСд 01-01-006-3	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см	100 м2	21405,81
СРСд 01-01-006-4	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см	100 м2	27904,88
СРСд 01-01-007-1	Планировка откосов насыпей автогрейдером	1000 м2	1477,89
СРСд 01-01-007-3	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 1 группы	1000 м2	1614,32
СРСд 01-01-007-4	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 2 группы.	1000 м2	2432,84
СРСд 01-01-009-2	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт II группы (дренирующий грунт - песок).	10 м3	12745,69
СРСд 01-01-010-1	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна	100 м2	1196,70
СРСд 01-01-011-1	Скашивание трав косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., ширина скашивания до 2 м.	1 км прохода	312,41
СРСд 01-01-012-1	Скашивание трав вручную на обочинах и разделительной полосе.	100 м2	70,29
СРСд 01-01-012-2	Скашивание трав вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб	100 м2	105,42
СРСд 01-01-014-1	Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	175876,70
СРСд 01-01-014-2	Устройство дренажных прорезей, грунт мерзлый (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	256193,94
СРСд 01-01-014-3	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал-щебень)	1 км обочины	241773,27
СРСд 01-01-014-4	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	143195,54
СРСд 01-01-015-1	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт I группы	10 м	155,62
СРСд 01-01-015-2	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт II группы	10 м	180,71
СРСд 01-01-016-1	Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа	1 км	659,37
СРСд 01-01-017-1	Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную	100 м	2349,30
СРСд 01-01-018-1	Ликвидация "диких" съездов трактором 55 л.с. с плугом	1 съезд	643,83
СРСд 01-01-018-2	Ликвидация "диких" съездов бульдозером 108 л.с.	1 съезд	205,75
СРСд 01-01-020-1	Очистка водоприемных колодцев	1 колодец	336,33
СРСд 01-01-021-1	Ремонт водоприемных колодцев	10 м2	7 447,20
СРСд 01-01-022-1	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев	1 шт.	6 110,18
СРСд 01-01-040-1	Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения	1000 м2	1 820,44
СРСд 01-01-041-1	Ликвидация последствий оползня земляного полотна, I группа грунта (дренирующий грунт - песок)	10 м3	12 358,35
СРСд 01-01-041-2	Ликвидация последствий оползня земляного полотна, 2 группа грунта (дренирующий грунт - песок)	10 м3	12 745,69
СРСд 01-01-042-1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	1000 м3	33 336,52

СРСд 01-01-043-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстротокков, лотков).	10 м2	15 183,55
СРСд 01-01-044-1	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле), грунт 2 группы	1000 м2	80161,09 со стоимостью материала (грунт)
СРСд 01-01-044-1	Ликвидация последствий оползня земполотна, грунт 2 группы	10 м3	12699,92 со стоимостью материала (грунт)
	Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ		
СРСд 01-02-001-1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения	10000 м2	937,75
СРСд 01-02-001-2	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением	10000 м2	1488,61
СРСд 01-02-002-1	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги	1 км прохода	469,50
СРСд 01-02-003-1	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную	100 м2	467,55
СРСд 01-02-004-1	Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной	10000 м2	44569,54
СРСд 01-02-005-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	159040,07
СРСд 01-02-005-12	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2	100 м2	142910,71
СРСд 01-02-005-14	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2	100 м2	32800,57
СРСд 01-02-005-17	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2	100 м2	135600,29
СРСд 01-02-005-18	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2	100 м2	119486,35
СРСд 01-02-006-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	149541,45
СРСд 01-02-007-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий лигым асфальтом, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км	100 м2	93260,80
СРСд 01-02-007-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий лигым асфальтом, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км	100 м2	100580,73
СРСд 01-02-007-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	66367,72
СРСд 01-02-007-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2	100 м2	56273,52
СРСд 01-02-008-1	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля	100 м трещин	2530,31
СРСд 01-02-009-1	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную	100 м трещин	5327,16
СРСд 01-02-010-1	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	171419,36
СРСд 01-02-012-1	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную	100 м трещин	30 089,69
СРСд 01-02-013-2	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом	100 м2	74 857,62

СРСд 01-02-014-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий	100 м2	53 992,55
СРСд 01-02-015-1	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)	10000 м2	9 154,25
СРСд 01-02-016-1	Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером	1000 м2	341,05
СРСд 01-02-017-1	Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала	1000 м2	31 117,93
СРСд 01-02-018-2	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала	1000 м2	54 056,96
СРСд 01-02-020-3	Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля (4 см)	10 км расстояние я доставки	1 600,48
СРСд 01-02-040-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	17 016,28
СРСд 01-02-040-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	28 328,31
СРСд 01-02-040-3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	8 970,02
СРСд 01-02-041-1	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см)	100 м2	6651,796
СРСд 01-02-041-2	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 600 толщиной слоя 15 см)	100 м2	63 402,43
СРСд 01-02-043-5	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1	1000 м2	436286,04
СРСд 01-02-043-6	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1	1000 м2	500 265,36
СРСд 01-02-044-1	Восстановление деформационных швов	100 м шва	59 072,17
СРСд 01-02-045-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	1000 м2	76 662,87
СРСд 01-02-046-1	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км	1 км	589 421,56
СРСд 01-02-047-1	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя 3,5 см)	1000 м2	375 134,75
СРСд 01-02-048-1	Утилизация мусора на полигонах	тн	60,81
СРСд 01-02-048-2	Утилизация мусора на полигонах	м3	110,5652
СРСд 01-02-048-3	Вывозка мусора для утилизации на полигоны на расстояние до 10 км	100 тн	19 532,67
СРСд 01-02-049-1	Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий	10 м2	16 269,67
СРСд 01-02-049-2	Замена отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	3 150,00
СРСд 01-02-049-3	Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	552,83
СРСд 01-02-050-1	Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог	1000 м2	55 976,47
СРСд 01-02-047-2	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона	100 тн	430 327,50
СРСд 01-02-047-3	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Б марка 1	100 тн	440 689,65
СРСд 01-02-047-4	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Г марка 2	100 тн	451 015,34
СРСд 01-02-041-5	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	144 823,99

СРСд 01-02-041-6	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	141 263,31
СРСд 01-02-041-7	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	140 685,83
СРСд 01-02-041-8	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	139 447,95
СРСд 01-02-041-9	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	144 339,89
СРСд 01-02-041-10	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	141 375,20
СРСд 01-02-041-11	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	108 043,76
СРСд 01-02-041-12	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	105 833,45
СРСд 01-02-041-13	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	104 374,09
СРСд 01-02-041-14	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	103 512,94
СРСд 01-02-041-15	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	107 027,92
СРСд 01-02-041-16	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	105 887,82
СРСд 01-02-051-1	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2)	100 т смеси	430 898,01
СРСд 01-02-051-2	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2)	100 т смеси	421 755,38
СРСд 01-02-043-7	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	1000 м2	364 873,25
СРСд 01-02-043-8	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	1000 м2	351 515,43

СРСд 01-02-006-2-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	89 281,91
СРСд 01-02-006-2-6	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	87 160,38
СРСд 01-02-006-2-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	79 633,03
СРСд 01-02-006-2-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	78 254,63
СРСд 01-02-006-2-9	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	96 592,05
СРСд 01-02-006-2-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	93 492,44
СРСд 01-02-006-2-11	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	92 726,26
СРСд 01-02-006-2-12	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	91 489,84
СРСд 01-02-006-2-13	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	96 633,06
СРСд 01-02-006-2-14	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	93 659,29
СРСд 01-02-006-2-15	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	82 830,10
СРСд 01-02-006-2-16	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	81 176,03
СРСд 01-02-051-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	7 320,00
	Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ		
СРСд 01-03-001-1	Окрашивание оголовков труб известковым составом	100 м2	8 767,95
СРСд 01-03-001-2	Окрашивание оголовков труб эмалью	100 м2	9 924,45
СРСд 01-03-002-1	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	10 м	1 515,68
СРСд 01-03-003-1	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором	10 м шва	1 796,72
СРСд 01-03-004-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.	10 м2	30 785,21
СРСд 01-03-005-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Восстановление укрепления русел труб бетоном)	10 м2	16 242,76
СРСд 01-03-008-3	Очистка русел труб и малых мостов от наносов с выноской грунта носилками	10 м2	1 667,25
СРСд 01-03-010-1	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора	1000 м2	3 410,30
СРСд 01-03-011-1	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем	100 м	15 373,19

СРСд 01-03-030-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)	10 м2	16 242,76
СРСд 01-03-031-1	Очистка туалетов	м3	52,75
СРСд 01-03-032-2	Уборка мусора из контейнеров и урн	1 урна	11,92
СРСд 01-03-033-1	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см	100 м2	53 351,77
СРСд 01-03-033-2	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см	100 м2	71 151,95
СРСд 01-03-033-3	Установка недостающих барьерных ограждений	100 м	333 910,22
СРСд 01-03-033-4	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек	100 м	129 284,99
СРСд 01-03-033-5	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка II тип Г	100 т	430 898,01
СРСд 01-03-033-6	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка II тип Б	100 т	421 755,38
СРСд 01-03-033-7	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка I тип Б	100 т	426 642,36
СРСд 01-03-033-8	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей	1 м2	25 430,00
	Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА		
СРСд 01-04-001-1	Очистка и мойка водой из шланга дорожных знаков и указателей	100 шт.	25 514,48
СРСд 01-04-001-2	Очистка и мойка водой из шланга сигнальных столбиков и тумб	100 шт.	19 828,14
СРСд 01-04-002-1	Окраска щитков дорожных знаков километровых	100 шт.	30 375,94
СРСд 01-04-002-2	Окраска щитков дорожных знаков запрещающих, предписывающих, предупреждающих	100 шт.	43 030,13
СРСд 01-04-003-1	Окраска стоек дорожных знаков	100 шт.	22 210,33
СРСд 01-04-003-2	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)	100 шт.	34 187,10
СРСд 01-04-004-1-01	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	100 шт.	139 162,19
СРСд 01-04-004-1-02	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 шт.	105 805,78
СРСд 01-04-004-1-03	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 шт.	287 957,52
СРСд 01-04-004-1-04	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 шт.	49 282,23
СРСд 01-04-004-1-05	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5	100 шт.	156 871,42
СРСд 01-04-004-1-06	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 шт.	155 762,45
СРСд 01-04-004-1-07	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16	100 шт.	164 076,95
СРСд 01-04-004-1-08	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1	100 шт.	317 277,20
СРСд 01-04-004-1-09	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3	100 шт.	129 480,00
СРСд 01-04-004-1-10	Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах индивидуального проектирования (без стоимости щитка)	100 шт.	54 583,21
СРСд 01-04-004-1-11	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	227 919,51
СРСд 01-04-004-1-12	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	174 580,64
СРСд 01-04-004-1-13	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	6 2154,26
СРСд 01-04-004-1-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	254 203,07
СРСд 01-04-004-1-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	224 560,54

СРСд 01-04-004-1-15	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	513280,70
СРСд 01-04-004-1-16	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	226008,95
СРСд 01-04-004-1-17	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	228111,90
СРСд 01-04-004-1-18	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	514830,68
СРСд 01-04-004-1-19	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	248468,05
СРСд 01-04-005-1	Замена стоек дорожных знаков	100 шт.	392 673,04
СРСд 01-04-007-3	Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)	1 шт.	1 716,07
СРСд 01-04-008-1	Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга	100 м	1 521,62
СРСд 01-04-008-2	Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ	100 м	122,98
СРСд 01-04-008-5	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи	100 м	113,55
СРСд 01-04-008-6	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную	100 м	2 344,29
СРСд 01-04-009-1	Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью	100 м	7 866,42
СРСд 01-04-009-3	Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью	100 м	12 054,29
СРСд 01-04-010-1	Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение	100 м	4 942,59
СРСд 01-04-010-2	Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение	100 м	5 692,86
СРСд 01-04-010-3	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень	100 м	5714,81
СРСд 01-04-011-1	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	62 154,05
СРСд 01-04-014-1	Окраска металлических частей тросового ограждения.	100 м	12009,82
СРСд 01-04-015-1	Замена троса тросового ограждения	100 м	19 772,65
СРСд 01-04-016-1	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную.	1000 м2	6 212,84
СРСд 01-04-016-4	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.	1000 м2	225,62
СРСд 01-04-017-1	Очистка и мойка стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумовых экранов	100 м2	2 341,26
СРСд 01-04-018-1	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью	100 м2	9 924,45
СРСд 01-04-019-1	Заделка трещин, раковин и сколов стен железобетонных и оштукатуренных автопавильонов	100 м2	122 367,34
СРСд 01-04-019-2	Заделка трещин, раковин и сколов поверхности железобетонных ограждений	100 м2	125 538,97
СРСд 01-04-019-3	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали	100 м2	181729,81
СРСд 01-04-020-1	Исправление бортовых камней.	100 м	38 133,89
СРСд 01-04-020-2	Замена бортовых камней.	100 м	79 819,94
СРСд 01-04-021-1	Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	91,91
СРСд 01-04-021-2	Очистка тротуаров вручную	1000 м2	9 283,55
СРСд 01-04-022-1	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм	100 м2	54226,70
СРСд 01-04-023-1	Ремонт деревянных скамеек	1 шт.	428,89
СРСд 01-04-024-1	Окрашивание скамеек за один раз	1 шт.	1 947,98
СРСд 01-04-025-1	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики	100 шт.	19 670,93
СРСд 01-04-026-2	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении	100 шт.	35 274,78

СРСд 01-04-040-1	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков и стоек)	100 знаков	198 719,07
СРСд 01-04-040-2	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек)	100 знаков	203656,91
СРСд 01-04-040-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	223218,10
СРСд 01-04-040-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	227 072,41
СРСд 01-04-041-1	Демонтаж временных дорожных знаков	100 знаков	81 306,66
СРСд 01-04-042-1	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	50 878,19
СРСд 01-04-042-2	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	55816,03
СРСд 01-04-042-3	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	75376,12
СРСд 01-04-042-4	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	79231,53
СРСд 01-04-043-1	Демонтаж щитков временных дорожных знаков	100 знаков	13248,00
СРСд 01-04-044-1	Установка (переустановка) типовых дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)	1 знак	1 172,41
СРСд 01-04-045-1	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33	100 знаков	376 704,51
СРСд 01-04-045-2	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 знаков	340399,75
СРСд 01-04-045-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 знаков	525 517,00
СРСд 01-04-045-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 знаков	384068,73
СРСд 01-04-045-5	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5	100 знаков	391 954,31
СРСд 01-04-045-6	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 знаков	388 560,77
СРСд 01-04-045-7	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16	100 знаков	396 910,76
СРСд 01-04-045-8	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1	100 знаков	560879,07
СРСд 01-04-045-9	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3,	100 знаков	362 154,65
СРСд 01-04-045-10	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13	100 знаков	415 034,73
СРСд 01-04-045-11	Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального проектирования (без стоимости щитка и стойки)	100 знаков	141636,30
101-9571-01	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	2702,81

101-7064	Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм	м	319,21
СРСд 01-04-045-12	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	447349,95
СРСд 01-04-045-13	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	409935,60
СРСд 01-04-045-14	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	814996,99
СРСд 01-04-045-15	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	461239,15
СРСд 01-04-045-16	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	526160,76
СРСд 01-04-045-17	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	459127,63
СРСд 01-04-045-18	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	476121,92
СРСд 01-04-045-19	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	834984,11
СРСд 01-04-045-20	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	481690,05
СРСд 01-04-045-21	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	604020,89
101-9571-01	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования из световозвращающей, высокоинтенсивной пленки типа Б	м2	4521,56
СРСд 01-04-046-1	Восстановление берм дорожных знаков с трамбованием вручную, грунт 2 группы (при замене стоек дорожных знаков)	10 м3	12745,69
СРСд 01-04-047-1	Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	35402,44
СРСд 01-04-048-1	Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках, шаг стоек 2 м	100 м	44440,90
СРСд 01-04-049-1	Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)	100 м	8197,06
СРСд 01-04-050-1	Демонтаж тросового ограждения	100 м	27889,89
СРСд 01-04-051-1	Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения	100 шт.	34187,10
СРСд 01-04-052-1	Замена существующих металлических автопавильонов	1 шт.	86993,93
СРСд 01-04-053-1	Установка недостающих автопавильонов	1 шт.	76938,49
СРСд 01-04-054-1	Замена существующих урн	100 шт.	240420,53
СРСд 01-04-055-1	Установка металлических урн	100 шт.	218558,86
СРСд 01-04-056-1	Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей	1000 м2	505344,74
СРСд 01-04-057-1	Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стелл.	100 м2	2341,40
СРСд 01-04-058-1	Ремонт штукатурки железобетонной поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м2	100 м2	122367,34

СРСд 01-04-059-1	Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью	100 м2	9 924,45
	<u>Раздел 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ</u>		
СРСд 01-05-001-1	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля	10 км вала	14 423,58
СРСд 01-05-002-2	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	647,48
СРСд 01-05-002-3	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	727,72
СРСд 01-05-002-5	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	960,07
СРСд 01-05-002-6	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	1 164,35
СРСд 01-05-003-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с.	10 км обочины	1 786,19
СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2	525,53
СРСд 01-05-005-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10 км обочины	919,67
СРСд 01-05-006-1	Очистка дороги от снега средними автогрейдером, снег рыхлый до 500 мм	10000 м2	886,73
СРСд 01-05-006-2	Очистка дороги от снега средними автогрейдером, снег уплотненный до 500 мм	10000 м2	2 728,43
СРСд 01-05-007-1	Уборка снежных валов автогрейдером	10 км вала	3 637,90
СРСд 01-05-007-2	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег рыхлый	10 км вала	1 546,11
СРСд 01-05-007-3	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег уплотненный	10 км вала	5 002,12
СРСд 01-05-008-2	Очистка дороги от снега бульдозером до 108 л.с.	10000 м2	1 385,97
СРСд 01-05-010-1-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	5 164,88
СРСд 01-05-010-1-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	5 659,56
СРСд 01-05-010-2-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	4446,91
СРСд 01-05-010-2-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	4 941,59
СРСд 01-05-012-1	Устройство траншей в снегу бульдозерами	10 км	3 367,14
СРСд 01-05-012-2	Устройство снежных валов бульдозерами	10 км	4 846,64
СРСд 01-05-015-1	Рубка и складирование указательных вех	100 шт.	606,28
СРСд 01-05-015-3	Установка указательных вех в снег	100 шт.	640,60
СРСд 01-05-015-4	Установка указательных вех в грунт	100 шт.	1 336,91
СРСд 01-05-016-1	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2	10 труб	3 486,07
СРСд 01-05-016-2	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2	10 труб	5 911,15
СРСд 01-05-018-1	Очистка отверстий труб от снега и льда	10 м отверстия	1 288,33
СРСд 01-05-019-1	Очистка дорожных знаков от снега вручную	100 шт.	1 743,04
СРСд 01-05-019-2	Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин	100 шт.	10 402,56
СРСд 01-05-020-1	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения	100 шт.	2 121,95
СРСд 01-05-021-2	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой	1000 м	494,85
СРСд 01-05-022-1	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	9 586,68
СРСд 01-05-022-2	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдером с навесным оборудованием	1000 м	4 138,12

СРСд 01-05-022-3	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием	1000 м	522,95
СРСд 01-05-022-4	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием	1000 м	704,68
СРСд 01-05-023-1	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную	1000 м2	14 361,07
СРСд 01-05-023-2	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	125,35
СРСд 01-05-024-1	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда	1000 м2	17 159,28
СРСд 01-05-027-1	Очистка лестничных сходов от снега и льда	1000 м2	20 272,21
СРСд 01-05-028-1	Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха	1000 м2	1 351,12
СРСд 01-05-028-2	Россыпь песка вручную на лестничных сходах	1000 м2	1 502,69
СРСд 01-05-040-1	Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)	чел. час	214,88
СРСд 01-05-041-1	Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т	чел. час	160,10
СРСд 01-05-042-1	Заготовка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	м	128,84
СРСд 01-05-042-2	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	100 м	17 256,38
СРСд 01-05-042-3	Уборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	100 м	885,97
СРСд 01-05-043-1	Вывоз снега	1 м3	447,67
СРСд 01-05-044-1	Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью	1 чел. час	240,67
СРСд 01-05-044-2	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью до 270 л/с	100 км	3 342,50
СРСд 01-05-044-3	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л/с	100 км	4 468,97
СРСд 01-05-044-4	Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов	м2	402,46
СРСд 01-05-044-5	Поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов (Профилирование дорог, очистка от снега)	100 м	176,58
СРСд 01-05-045-1	Очистка подходов к водопропускным трубам от снега, льда, мусора и посторонних предметов	10 м2	166,86
СРСд 01-05-010-1-03	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день	10000 м2	1 518,52
СРСд 01-05-010-2-03	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день	10000 м2	782,33
СРСд 01-05-010-1-04	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь	10000 м2	1 538,74
СРСд 01-05-010-2-04	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь	10000 м2	791,30
СРСд 01-05-010-3-01	Противогололедные материалы 10%	м3	1 896,48
СРСд 01-05-010-3-02	Противогололедные материалы 20%	м3	2 151,47
СРСд 01-05-002-7	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь	10000 м2	659,88
СРСд 01-05-002-8	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь	10000 м2	738,40
СРСд 01-05-002-9	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь	10000 м2	978,44
СРСд 01-05-002-10	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь	10000 м2	1 181,44
СРСд 01-05-007-4	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с. (ночь)	10 км обочин	1 820,37
СРСд 01-05-004-2	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)	10000 м2	941,29

СРСд 01-05-004-3	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)	10 км обочин	919,67
СРСд 01-05-006-4	Очистка дороги от снега средними автогрейдером, снег рыхлый до 500 мм (ночь)	10000 м2	896,99
СРСд 01-05-006-5	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег рыхлый (ночь)	10 км вала	1 771,00
Раздел 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА			
СРСд 01-06-001-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	9028,63
СРСд 01-06-001-2	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	12 394,08
СРСд 01-06-001-3	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	15 794,07
СРСд 01-06-001-4	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	15 935,70
СРСд 01-06-001-6	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	29 620,55
СРСд 01-06-001-7	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	29498,88
СРСд 01-06-001-8	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	12567,59
СРСд 01-06-001-9	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	17 660,02
СРСд 01-06-001-10	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	22 807,91
СРСд 01-06-001-11	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	22 949,86
СРСд 01-06-001-12	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	43 542,61
СРСд 01-06-001-13	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	43 420,94
СРСд 01-06-002-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	10 311,63
СРСд 01-06-002-2	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	14647,66
СРСд 01-06-003-1	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	4 251,23
СРСд 01-06-003-2	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	3 753,10
СРСд 01-06-003-3	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	4 507,09
СРСд 01-06-003-4	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	7 181,74

СРСд 01-06-003-5	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	9 704,45
СРСд 01-06-003-6	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	7 262,86
СРСд 01-06-003-7	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	7 109,61
СРСд 01-06-003-8	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	5484,02
СРСд 01-06-003-9	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	4698,95
СРСд 01-06-03-10	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	5883,36
СРСд 01-06-003-11	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	9854,57
СРСд 01-06-003-12	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	13673,83
СРСд 01-06-003-13	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	7354,06
СРСд 01-06-003-14	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	9935,69
СРСд 01-06-012-1	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	343,14
СРСд 01-06-012-2	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	428,50
СРСд 01-06-012-3	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	385,121
СРСд 01-06-012-4	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	480,572
СРСд 01-06-013-1	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	358,541
СРСд 01-06-013-2	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	447,314
СРСд 01-06-013-3	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	410,086
СРСд 01-06-013-4	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	511,0766
СРСд 01-06-016-3	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	100 м разметки	56 475,97
СРСд 01-06-016-3	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	100 м разметки	62 002,29
СРСд 01-06-017-1	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. <u>на желтом фоне</u> , длина полосы 4 м краской АК 511	100 м	109 372,62
СРСд 01-06-017-2	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. <u>на желтом фоне</u> , длина полосы 4 м краской АК 511	100 м	121 020,96

Раздел 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
СРСд 01-07-001-1	Валка деревьев	100 шт.	9 846,25
СРСд 01-07-002-1	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов	100 шт.	10 313,20
СРСд 01-07-003-1	Срезка кустарника и подлеска кусторезом на тракторе 108 л.с.	1 га	29 711,58
СРСд 01-07-003-2	Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом	1 га	51 989,57
СРСд 01-07-004-1	Вырубка одиночных кустарников вручную	100 шт.	2 042,26
СРСд 01-07-006-1	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.	100 шт.	11 594,88
СРСд 01-07-030-1	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами)	1 га	11 157,36
СРСд 01-07-031-1	Засев травами откосов земляного полотна и резервов	1000 м2	44 934,42
СРСд 01-07-003-3	Обрезка веток для обеспечения видимости	100 шт.	7 591,46
Раздел 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ			
СРСд 01-08-001-2	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним вакуумно-подметальной машиной	1 км прохода	471,39
СРСд 01-08-002-1	Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную	100 м2	937,26
СРСд 01-08-002-2	Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины	100 м2	268,03
СРСд 01-08-003-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора	10 шт.	2 377,16
СРСд 01-08-004-1	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений	10 м шва	2 214,85
СРСд 01-08-005-1	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений	10 м лотка	2 265,04
СРСд 01-08-007-1	Очистка от грязи перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м	100 м	1 521,62
СРСд 01-08-008-1	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи	100 шт.	10 046,74
СРСд 01-08-010-1	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора	1000 м2	568,38
СРСд 01-08-011-1	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор без применения автогидроподъемника	10 м2	1 472,77
СРСд 01-08-030-1	Восстановление перильного ограждения на мосту	1 т перил	104 316,21
СРСд 01-08-031-1	Демонтаж перильного ограждения	1 т перил	14 339,33
СРСд 01-08-032-1	Очистка от пыли и грязи лестничных сходов мостового сооружения	1000 м2	3 410,74
СРСд 01-08-032-2	Очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел	100 м2	194,27
СРСд 01-08-033-1	Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах	100 м	5 083,84
СРСд 01-08-034-1	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью	100 м2	92 158,31
СРСд 01-08-035-1	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций мостовых сооружений	100 м2	17 615,94
СРСд 01-08-036-1	Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов	10 м2	17 999,45
СРСд 01-08-036-2	Устранение проломов плит мостовых сооружений	10 м2	17 700,38
СРСд 01-08-037-1	Восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т. д.)	м3	3 986,83
СРСд 01-08-037-2	Восстановление изоляции на части мостового полотна	100 м2	48 439,64
СРСд 01-08-038-1	Замена деформационных швов	100 м	77 889,87
СРСд 01-08-039-1	Восстановление элементов лестничных сходов	м3	6 158,48
СРСд 01-08-040-1	Устранение дефектов оголовков труб (бетонирование)	м3	9 552,83
Раздел 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ			
СРСд 01-09-001-2	Очистка от снега и льда тротуаров средствами малой механизации	100 м2	271,01
СРСд 01-09-002-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда	10 шт.	2 359,35
СРСд 01-09-005-1	Очистка перильных ограждений от снега и грязи	100 м	383,94
СРСд 01-09-009-2	Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м	100 м прорези	8 241,34
Раздел 10. ПОГРУЗО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ			

СРСд 01-10-001-2	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор	100 м3 конструкц ий	3 549,81
СРСд 01-10-001-3	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м снег	100 м3 конструкц ий	3 913,38
СРСд 01-10-005-1	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	138,05
СРСд 01-10-006-1	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	112,94
Раздел 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ			
СРСд 01-11-002-7-01	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км	100 т	558,04
СРСд 01-11-002-7-02	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 3 км	100 т	1 674,13
СРСд 01-11-002-10-01	Перевозка груза 1 класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	100 т	2 489,73
СРСд 01-11-002-10-02	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км	100 т	4 979,46
СРСд 01-11-002-10-03	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 15 км	100 т	7 469,19
СРСд 01-11-002-10-04	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км	100 т	9 958,92
СРСд 01-11-002-10-05	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 25 км.	100 т	12 448,66
СРСд 01-11-002-10-06	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км.	100 т	25 036,39
Раздел 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
СРСд 01-12-001-01	Дежурство по охране дорожных сооружений	час.	2 055,55
СРСд 01-12-001-02	Обслуживание систем видеонаблюдения	система	1 073,11
СРСд 01-12-001-03	Текущие и периодические осмотры автомобильных дорог	осмотр час	1 562,09
СРСд 01-12-001-04	Содержание дежурно-диспетчерской службы	1-ин месяц	126 032,72
СРСд 01-12-001-05	Получение метеорологических данных и справок	данный за 1-ни сутки	601,59
СРСд 01-12-001-06	Обслуживание системы мониторинга характеристик подвижных объектов	1 ед./ мес.	386,98
Раздел 13. СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ			
СРСд 01-13-001-1	Техническое обслуживание светофорных объектов декадное обслуживание	1 объект	494,33
СРСд 01-13-001-2	Техническое обслуживание светофорных объектов месячное обслуживание	1 объект	1693,28
СРСд 01-13-001-3	Техническое обслуживание светофорных объектов квартальное обслуживание	1 объект	1112,73
СРСд 01-13-001-4	Техническое обслуживание светофорных объектов полугодное обслуживание	1 объект	393,13
СРСд 01-13-001-5	Техническое обслуживание светофорных объектов годовое обслуживание	1 объект	967,59
СРСд 01-13-001-6	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника (1 выезд)	выезд	1234,81
СРСд 01-13-001-7	Выезд на светофорный объект автотранспорта для перевозки рабочих (1 выезд)	выезд	2137,52
СРСд 01-13-001-8	Замена светоиндикаторного диода (СИД) на транспортных и пешеходных светофорах	1 СИД	202,71
СРСд 01-13-001-9	Замена блока светоиндикаторных диодов (СИД) на транспортных и пешеходных светофорах ()	1 блок СИД	799,68
СРСд 01-13-001-10	Замена линзы (1 светофор)	светофор	707,18
СРСд 01-13-001-11	Определение неисправностей светофорного поста и кабелей		211,11
СРСд 01-13-001-12	Текущий ремонт контроллера типа УК-2 на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	1251,38
СРСд 01-13-001-13	Текущий ремонт контроллера типа ДКЛ, ДКЛ-А на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2186,23
СРСд 01-13-001-14	Текущий ремонт контроллера типа ДКМ, ДКМ-2М, ДКМ-2С-4, ДКМ 4-4 на светофорном объекте без замены деталей	контроллер	2186,23

СРСд 01-13-001-15	Текущий ремонт контроллера типа ДКПЛ, ДКПЛ-3 на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2509,39
СРСд 01-13-001-16	Текущий ремонт контроллера типа ДК - «Каскад», на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2509,39
СРСд 01-13-001-17	Текущий ремонт контроллера типа ДКСТ-16, ДКСТ на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2509,39
СРСд 01-13-001-18	Текущий ремонт контроллера типа ДКСТ-16С на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2509,39
СРСд 01-13-001-19	Текущий ремонт контроллера типа ДКС-16М, ДКС-Д на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2509,39
СРСд 01-13-001-20	Текущий ремонт контроллера типа ДКСМ на светофорном объекте без замены деталей (1 контроллер)	контроллер	2509,39
СРСд 01-13-001-21	Замена контроллера на новый (1 контроллер)	контроллер	6960,40
СРСд 01-13-001-22	Замена контроллера на отремонтированный (1 контроллер)	контроллер	6960,40
СРСд 01-13-001-23	Замена транспортного светофора на новый без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1791,66
СРСд 01-13-001-24	Замена транспортного светофора на отремонтированный без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1791,66
СРСд 01-13-001-25	Замена пешеходного светофора на новый без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1315,74
СРСд 01-13-001-26	Замена пешеходного светофора на отремонтированный без замены крепежных кронштейнов (1 светофор)	светофор	1315,74
СРСд 01-13-001-27	Замена выносных кронштейнов на опорах (1шт)	шт.	1833,26
СРСд 01-13-001-28	Замена крепежных кронштейнов (1шт)	шт.	1373,68
СРСд 01-13-001-29	Монтаж соединительной муфты при замене кабеля с количеством жил в кабеле от 7 до 14 (1 муфта)	1 муфта	3664,20
СРСд 01-13-001-30	Замена кабеля сечением провода до 6 мм ² в проложенные трубы и металлические рукава (10 м)	10 м	1675,89
СРСд 01-13-001-31	Замена троса (10 м)	10 м	1675,89
СРСд 01-13-001-32	Окраска кронштейнов светофоров на растяжках (1 изделие)	изделие	91,91
СРСд 01-13-001-33	Окраска основания консольной опоры и консоли (1 изделие)	изделие	1375,13
СРСд 01-13-001-34	Окраска колонки светофорной с цоколем (1 изделие)	изделие	275,90
СРСд 01-13-001-35	Очистка линз транспортного светофора от снега и наледи (1 светофор)	светофор	35,30
СРСд 01-13-001-36	Очистка линз пешеходного светофора от снега и наледи (1 светофор)	светофор	23,72
СРСд 01-13-001-37	Очистка линз транспортного светофора от пыли и грязи (1 светофор)	светофор	31,90
СРСд 01-13-001-38	Очистка линз пешеходного светофора от пыли и грязи (1 светофор)	светофор	21,67
СРСд 01-13-001-39	Замена источника света (электролампа) на транспортном светофоре (1 транспортный светофор)	транспортный светофор	202,71
СРСд 01-13-001-40	Проверка соответствия циклов работы заданному режиму		494,33
СРСд 01-13-001-41	Измерение напряжения выходных цепей контроллера, проверка переключателей и силовых щитов (1 светофорный объект)	1 светофорный объект	763,71
СРСд 01-13-001-42	Измерение сопротивления всех заземлений (1 светофорный объект)	1 светофорный объект	967,59
СРСд 01-13-001-43	Техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП) (1 АПП)	АПП	542,83
СРСд 01-13-001-44	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии (1 шкаф)	1 шкаф	2180,27
СРСд 01-13-001-45	Техническое обслуживание контроллеров УК-1, УК-2, УК-2.4	контроллер	4146,44
СРСд 01-13-001-46	Техническое обслуживание контроллеров ДКЛ, ДКЛ-А, ДКМ, ДКСМ 2С-4, ДКМ 4-4 (1 контроллер)	контроллер	11816,87
СРСд 01-13-001-47	Техническое обслуживание контроллеров УК-4.1, ДК -«Каскад», ДКПЛ (1 контроллер)	контроллер	11816,87
СРСд 01-13-001-48	Техническое обслуживание контроллеров ДКСТ-16, ДКСТ-16С	контроллер	7496,44
СРСд 01-13-001-49	Техническое обслуживание контроллеров ДКС-16М, ДКСМ, ДКС-Д (1 контроллер)	контроллер	7496,44

СРСд 01-13-001-50	Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта (1 светофорный объект)	светофорный объект	1906,21
СРСд 01-13-001-51	Мойка транспортного светофора (1 транспортный светофор)	транспортный светофор	99,69
СРСд 01-13-001-52	Мойка пешеходного светофора (1 пешеходный светофор)	пешеходный светофор	68,00
СРСд 01-13-001-53	Мойка шкафа дорожного контроллера (1шкаф)	1 шкаф	158,43
СРСд 01-13-001-54	Мойка светофорной колонки (1колонка)	колонка	68,00
СРСд 01-13-001-55	Мойка консоли (1консоль)	консоль	316,86
СРСд 01-13-001-56	Установка светофорной колонки на существующем основании	колонка	1544,40
СРСд 01-13-001-57	Замена электросчетчика (1счетчик)	счетчик	2622,81
СРСд 01-13-001-58	Установка электросчетчика (1счетчик)	счетчик	2542,37
СРСд 01-13-001-59	Замена автоматического выключателя (1выключатель)	выключатель	1288,33
СРСд 01-13-001-60	Установка автоматического выключателя (1выключатель)	выключатель	1144,57
СРСд 01-13-001-61	Установка светофора 3-х секционного на колонке, опоре(1светофор)	светофор	4008,42
СРСд 01-13-001-62	Установка светофора 2-х секционного на колонке, опоре	светофор	3535,29
СРСд 01-13-001-63	Замена УЗСП (1 устройство)	устройство	255,16
СРСд 01-13-001-64	Установка УЗСП (1 устройство)	устройство	255,16
СРСд 01-13-001-65	Замена блока светоиндикаторных диодов (СИД) на транспортных и пешеходных светофорах на отремонтированный (1 блок СИД)	блок СИД	799,68
СРСд 01-13-001-66	Замена светофора 1-секционного (Т7) на колонке, опоре (1 светофор)	1 светофор	799,68
СРСд 01-13-001-67	Замена аккумуляторной батареи (1 батарея)	1 батарея	799,68
СРСд 01-13-001-68	Замена контроллера заряда-разряда (1 шт)	шт.	799,68
СРСд 01-13-001-69	Очистка панели (солнечной батареи) от пыли и грязи (1 панель)	1 панель	10,77
СРСд 01-13-001-70	Очистка панели от снега и наледи (1 панель)	1 панель	12,13
СРСд 01-13-001-71	Очистка светофора Т7 от снега и наледи (1 светофор)	светофор	12,13
Раздел 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
СРСд-01-14-01-01	Декадный осмотр воздушных линий, щита и установок наружного освещения	1 объект	396,08
СРСд-01-14-01-02	Квартальный осмотр КТП	1 объект	291,83
СРСд-01-14-01-03	Чистка светильника (1 шт.)	шт.	114,18
СРСд-01-14-01-04	Правка опор (1 опора)	шт.	179,12
СРСд-01-14-01-05	Нанесение вертикальной разметки (2.1) на опору освещения на обочине	шт.	556,29
СРСд-01-14-01-06	Замена дросселя ПРА (1 шт.)	шт.	1222,85
СРСд-01-14-01-07	Замена ПРА, встроенного в кронштейн (1 шт.)	шт.	1159,83
СРСд-01-14-01-08	Окраска кронштейна (1 м2)	шт.	142,63
СРСд-01-14-01-09	Замена щита наружного освещения (1 шт.)	шт.	17882,82
СРСд-01-14-01-10	Окраска щита и шкафа наружного освещения (1 м2)	м2	86,24
СРСд-01-14-01-11	Замена установочных автоматов (1 шт.)	шт.	1477,15
СРСд-01-14-01-12	Замена магнитных пускателей (1 шт.)	шт.	2569,54
СРСд-01-14-01-13	Замена счетчика (1 шт.)	шт.	3696,19
СРСд-01-14-01-14	Замена ИЗУ ПРА (1 шт.)	шт.	681,08
СРСд-01-14-01-15	Демонтаж железобетонных опор СВ-110 (1 опора)	опора	725,31
СРСд-01-14-01-16	Монтаж железобетонных опор СВ-95 (1 опора)	опора	8364,26
СРСд-01-14-01-17	Монтаж железобетонных опор СВ-110 (1 опора)	опора	9369,30
СРСд-01-14-01-18	Замена железобетонных опор СВ-110 (1 опора)	опора	10146,57
СРСд-01-14-01-19	Монтаж металлических опор консольно-фланцевых ОПК-700-09 (1 опора)	опора	63161,48
СРСд-01-14-01-20	Демонтаж цоколя опоры (1 шт.)	шт.	866,83
СРСд-01-14-01-21	Замена цоколя опоры (1 шт.)	шт.	24679,26
СРСд-01-14-01-22	Монтаж магнитных пускателей (1 шт.)	шт.	2808,36
СРСд-01-14-01-23	Замена предохранителя 10 кВ (1 шт.)	шт.	2148,28
СРСд-01-14-01-24	Замена фотореле (1 шт.)	шт.	1564,50
СРСд-01-14-01-25	Замена натриевой лампы ДНаТ-150 с чисткой светильника (1 шт.)	шт.	910,77
СРСд-01-14-01-26	Замена натриевой лампы ДНаТ-250 с чисткой светильника (1 шт.)	шт.	946,14
СРСд-01-14-01-27	Замена светильников ЖКУ16-150 (1 шт.)	шт.	7627,89

СРСд-01-14-01-28	Монтаж светодиодных светильников ДКУ-120 Стандарт LED-120-ШБ/К (1 шт.)	шт.	31429,26
СРСд-01-14-01-29	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 2,0-2,0 (1 шт.)	шт.	9719,79
СРСд-01-14-01-30	Монтаж проводов СИП2А 3х35+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	35862,93
СРСд-01-14-01-31	Замена проводов СИП2А 3х35+54,6 подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	40556,42
СРСд-01-14-01-32	Монтаж проводов СИП2А 3х50+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	40982,10
СРСд-01-14-01-33	Замена проводов СИП2А 3х50+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	45675,59
СРСд-01-14-01-34	Монтаж проводов СИП2А 3х70+54,6, подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	45215,64
СРСд-01-14-01-35	Замена проводов СИП2А 3х70+54,6 подвешиваемых на тросе массой 1м до 1кг	100м	49909,13
СРСд-01-14-01-36	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 5 (1 дерево)	дерево	412,41
СРСд-01-14-01-37	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 15 (1 дерево)	дерево	647,91
СРСд-01-14-01-38	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток более 15 (1 дерево)	дерево	1208,48
СРСд-01-14-01-39	Вырезка ветвей сосны (1 дерево)	дерево	392,51
СРСд-01-14-01-40	Вырезка ветвей ели диаметром до 150 мм (1 дерево)	дерево	108,35
СРСд-01-14-01-41	Вырезка ветвей ели диаметром более 150 мм (1 дерево)	дерево	158,11
СРСд-01-14-01-42	Очистка опор наружного освещения на высоте 2м от грязи (100шт)	100 шт.	1030,17
СРСд-01-14-01-43	Выезд автогидроподъемника на объект (1 выезд)	1 выезд	739,92
СРСд-01-14-01-44	Выезд автотранспорта для перевозки рабочих на объект (1 выезд)	1 выезд	2137,51
СРСд-01-14-01-45	Выезд автотранспорта г/п до 5т на объект (1 выезд)	1 выезд	1305,27
СРСд-01-14-01-46	Выезд бурильно-крановой машины на объект (1 выезд)	1 выезд	1218,03
СРСд-01-14-01-47	Выезд автокрана на объект (1 выезд)	1 выезд	1060,94
СРСд-01-14-01-48	Выезд автопогрузчика на объект (1 выезд)	1 выезд	844,70
СРСд-01-14-01-49	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)	шт.	503,07
СРСд-01-14-01-50	Замер полного сопротивления ОПН 10кВ (1 КТП)	шт.	503,07
СРСд-01-14-01-51	Фазировка электрической линии (1 фазировка)	шт.	337,22
СРСд-01-14-01-52	Замена трансформатора ТМГ 10/0,4 25кВА	шт.	89246,02
СРСд-01-14-01-53	Замена линейного разъединителя РЛНД-10	шт.	11454,55
СРСд-01-14-01-54	Замена одного полюса линейного разъединителя РЛНД-10	шт.	2656,88

